

招标控制价

招标控制价(小写): 84986.47元

(大写): 捌万肆仟玖佰捌拾陆元肆角柒分

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

总 说 明

工程名称：嘉陵区嘉南国际消防管网改造

第1页 共1页

1. 工程概况
 - 1.1 嘉陵区嘉南国际消防管网改造
 - 1.2 建设规模：详方案
 - 1.3 工程特征：详方案
 - 1.4 计划工期：详方案
 - 1.5 施工现场及变化情况：结合现场实际情况确定
 - 1.6 环境保护要求：满足当地及国家环保要求
2. 工程招标和专业工程发包范围
 - 2.1. 设计图纸及工程量清单所示全部内容
3. 工程量清单编制依据
 - 3.1. 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关配套文件；
 - 3.2 四川省住房和城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建筑工程工程量计算规范》（GB50857-2013）等9本工程量计算规范有关事项的通知（川建造价发〔2018〕392号）；
 - 3.3. 四川省建设厅颁布的2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及定额解释、工程造价文件等；
 - 3.5. 人工费调整执行四川省建设工程造价管理总站《关于对各市、州2020年（四川省建设工程工程量清单计价定额）人工费调整的批复》（川建造价发〔2026〕41号）；
 - 3.7. 本次材料价格按《南充市工程造价信息》2026年四川省南充市第4期材料价格编制；若信息价上没有的主要材料单价，按市场价计价，非主要材料部分执行定额基价，由于该项目按增值税计价，本次材料价格均已调整为不含税材料价格；
 - 3.8 销项增值税按川建造价发【2019】181号关于营业税改增值税计价办法计；增值税附加税按2020定额相关费率执行；
4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求
 - 4.1 工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求。
 - 4.2 施工时必须按投标文件的施工组织设计进行施工，并符合施工规范及验收标准。
 - 4.3 本工程中所有材料均以设计及招标方要求为准，请投标人在清单项目里综合考虑。
5. 其他需要说明的问题
 - 5.1 本预算编制时安全文明施工费作为不可竞争费用按2020定额最新公布费率标准足额计取，即安全文明施工费按基本费费率加现场评价费最高费率计列；
 - 5.2 本预算编制时规费作为不可竞争费用依2020定额最新规费收费上限（I档）计取；

建设项目招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：嘉陵区嘉南国际消防管网改造

第1页共1页

序号	单项工程名称	工程规模		金额(元)	其中：(元)		
		数值	计量单位		暂估价	安全文明施工费	规费
1	单项工程1		平方米	84986.47		2029.21	1872.54
2	工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费	-	-		-	-	-
合 计				84986.47		2029.21	1872.54

注:1. 本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总;
2. 工程规模是指根据工程类型的特征进行描述的建筑面积、占地面积、体积、长度、宽度等具体数值及计量单位。

单项工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：嘉陵区嘉南国际消防管网改造\单项工程1
 第1页共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	嘉陵区嘉南国际消防管网改造	84986.47		2029.21	1872.54
合 计		84986.47		2029.21	1872.54

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称: 嘉陵区嘉南国际消防管网改造\单项工程1【嘉陵区嘉南国际消防管网改造】

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额 (元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目	73844.24	
1.1	消防管网维修改造	73844.24	
1.2	单价措施项目		
2	总价措施项目	2029.21	-
2.1	其中:安全文明施工费	2029.21	-
3	其他项目		-
3.1	其中:暂列金额		-
3.2	其中:专业工程暂估价		-
3.3	其中:计日工		-
3.4	其中:总承包服务费		-
4	规费	1872.54	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价	77745.99	-
6.1	其中:除税甲供材料(设备)费		-
7	销项增值税额	6997.14	-
8	附加税	243.34	-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税		84986.47	

注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。
2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。(其中各项费用均不含税)
3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费]×税率。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：嘉陵区嘉南国际消防管网改造\单项工程1【嘉陵区嘉南国际消防管网改造】 标段： 第1页共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防管网维修改造								
1	030901002001	镀锌钢管 DN160 （拆除原管道后更换）	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：内外热镀锌钢管DN100 3. 连接形式：综合 4. 钢管镀锌设计要求：内外热镀锌 5. 其它要求：各种管件综合考虑 6. 其它满足设计及规范要求，满足业主使用要求	m	140	185.50	25970.00	4891.60	64.40	
2	011605001019	拆除地面及恢复原地面	1. 拆除地面及恢复原地面 2. 由于目前拆除位置未定，故此项暂计2000元，结算时按实际发生工程量重新组价以后执行	项	1	2000.00	2000.00			
3	010101002017	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合 3. 弃土运距：综合	m3	28.32	19.52	552.81	279.24	164.54	
4	010103002018	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：投标人自行考虑	m3	28.32	9.01	255.16	58.34	154.91	
5	030901002001	拆除消火栓钢管 DN160	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：内外热镀锌钢管DN160 3. 连接形式：综合 4. 钢管镀锌设计要求：内外热镀锌 5. 其它要求：各种管件综合考虑 6. 其它满足设计及规范要求，满足业主使用要求	m	140	25.20	3528.00	2445.80	32.20	
本页小计							32305.97	7674.98	416.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：嘉陵区嘉南国际消防管网改造\单项工程1【嘉陵区嘉南国际消防管网改造】

标段：

第2页共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030901002002	镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：内外热镀锌钢管DN60 3. 连接形式：综合 4. 钢管镀锌设计要求：内外热镀锌 5. 其它要求：各种管件综合考虑 6. 其它满足设计及规范要求，满足业主使用要求	m	166	123.71	20535.86	5800.04	76.36	
7	031002001003	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢 3. 防锈漆两道、调和漆两道 4. 其它满足设计及规范要求	Kg	18.52	15.12	280.02	120.19	35.19	
8	031201001004	管道除锈	1. 除锈级别：中锈	m2	73.73	12.27	904.67	350.22	276.49	
9	031201001005	管道刷油	1. 防锈漆两道、调和漆两道 2. 其它：满足设计及规范要求	m2	73.73	11.30	833.15	350.95		
10	031202002006	管道防腐蚀（三油二布）	1. 管道防腐蚀（三油二布） 2. 其余未尽事宜符合设计及规范要求	m2	73.73	27.24	2008.41	855.27		
11	011615001007	消防水管穿墙开孔	消防水管穿墙开孔DN150	个	8	142.14	1137.12	780.96	157.28	
12	030817008008	钢套管 介质管道 DN100	1. 名称：钢套管 2. 规格：介质管道DN100 3. 材质：焊接钢管 4. 填料材质：满足设计和规范要求	个	8	209.63	1677.04	659.36	218.88	
13	030901011016	室外消火栓（安装）	1. 安装方式：室外安装 2. 型号、规格：综合 3. 附件材质、规格：综合	套	1	1130.48	1130.48	132.27	5.94	
本页小计							28506.75	9049.26	770.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：嘉陵区嘉南国际消防管网改造\单项工程1【嘉陵区嘉南国际消防管网改造】 标段： 第3页共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	030807003013	蝶阀DN100（安装）	1. 名称：蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接方式：沟槽连接 5. 其它：满足设计及规范要求，满足业主使用要求	个	8	564.47	4515.76	1662.16	262.32	
15	030807003013	蝶阀DN200旋流防止器（安装）	1. 名称：蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接方式：沟槽连接 5. 其它：满足设计及规范要求，满足业主使用要求	个	8	564.47	4515.76	1662.16	262.32	
16	01B020	专业设备探测漏水点位及漏水测试		项	1	4000.00	4000.00			
		分部小计					73844.24	20048.56	1710.83	
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计							13031.52	3324.32	524.64	
合 计							73844.24	20048.56	1710.83	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：嘉陵区嘉南国际消防管网改造\单项工程1【嘉陵区嘉南国际消防管网改造】 标段： 第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额(人工费+机械费)					
1	011707001001	安全文明施工费			2029.21			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含 总价措施项目费）	0.22	166.58			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含 总价措施项目费）	0.92	696.59			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含 总价措施项目费）	1.54	1166.04			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含 总价措施项目费）	0				
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬雨季施工增加费						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保 护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费						
合计					2029.21			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：嘉陵区嘉南国际消防管网改造\单项工程1【嘉陵区嘉南国际消防管网改造】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	20048.56	9.34	1872.54
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	77745.99	9	6997.14
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	77745.99	0.313	243.34
合 计					9113.02