

嘉陵区上层领地1栋、2栋消防维修改造项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：



总 说 明

工程名称：嘉陵区上层领地1栋、2栋消防维修改造项目

第1页共1页

1. 工程概况 建设规模：嘉陵区上层领地1栋、2栋消防维修改造项目。 自然地理条件：投标人自行前往现场踏勘。 环境保护要求：符合相关法律法规要求。 2. 工程招标和分包范围 施工图纸及工程量清单所示范围内的全部工程内容。 3. 工程量清单编制依据 (1) 应业主要求，本招标控制价所采用的分部分项工程量清单、全费用综合单价、项目特征描述均由业主提供，本造价咨询单位仅对提供的清单进行格式整理，清单内所有单价均为包干价（含一切费用）。 4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求 1). 工程质量要求：达到现行施工质量验收规范中的合格标准； 2). 材料质量要求：材料、设备选用要满足设计和国家现行相关质量标准的要求； 3). 施工要求：满足当地政府及建设部建办[2005]89号文件、安全文明施工按国家相关要求的规定，并要符合施工规范及验收标准的相关要求。 4) 投标人投标报价时，应结合现场踏勘情况，对招标人提供的清单及单价进行复核，如有差异应在招标答疑阶段向招标人提出。
--

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉陵区上层领地1栋、2栋消防维修改造项目\单项工程1【1栋消防维修、安装工程】 标段：

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		1单元						
1	011612001001	消防管道拆除DN100	1. 管道种类、材质 2. 管道上的附着物种类	m	9			
2	011612001002	消防管道拆除DN65	1. 管道种类、材质 2. 管道上的附着物种类	m	5			
3	030901010003	拆除室外消火栓	1、拆除室外消火栓	套	1			
4	030901010004	安装消火栓箱	1：消火栓箱800X650X210， 2：材质：304不锈钢单栓箱体	套	2			
5	030901002005	消火栓镀锌钢管DN150	1. 安装部位(室内、外) 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN150mm 4. 连接方式：螺纹连接（含管件） 5. 冲洗、试验：水冲洗、水压试验 6. 管道水压试验 公称直径（mm以内） 150	m	21			
6	030901002006	消火栓钢管DN100	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN100mm 4. 连接方式：螺纹连接（含管件） 5. 冲洗、试验：水冲洗、水压试验 6. 管道水压试验 公称直径（mm以内） DN100	m	14			
7	030901002007	消火栓钢管DN80	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN80mm 4. 连接方式：螺纹连接（含管件）	m	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 嘉陵区上层领地1栋、2栋消防维修改造项目\单项工程1【1栋消防维修、安装工程】 标段:

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 冲洗、试验:水冲洗、水压试 6. 管道水压试验 公称直径(mm以内) 80					
8	030901002008	消火栓钢管DN65	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN65mm 4. 连接方式: 螺纹连接(含管件) 5. 冲洗、试验:水冲洗、水压试 6. 管道水压试验 公称直径(mm以内) 65	m	12			
9	031002001009	镀锌角铁DN50	1. 名称: 镀锌角铁DN50	m	31			
10	031201001010	镀锌角铁DN40	1. 镀锌角铁DN40	m	13			
11	030904008011	隔离模块	1. 名称 2. 规格 3. 类型 4. 输出形式	个	16			
12	030904001012	点型烟感探测器	1. 名称: 感烟探测器 2. 规格: 吸顶安装, 86型预埋盒 3. 类型: 感烟	个	76			
13	030904003013	消火栓报警按钮	1. 名称: 消火栓按钮 2. 规格: 消火栓箱内安装, 86型预埋盒, 底距地1.35米	个	29			
14	030904005014	火灾声光报警器	1. 名称: 火灾声光报警器 2. 安装方式: 墙上明设h=2.3m	个	15			
15	030904003015	火灾手动报警按钮	1. 名称: 火灾手动报警按钮 2. 规格: 消火栓箱内安装, 86型预埋盒, 底距地1.35米	个	16			
本页小计								

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 嘉陵区上层领地1栋、2栋消防维修改造项目\单项工程1【1栋消防维修、安装工程】 标段:

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	自编016	风阀	1. 风阀	个	14			
17	030904007017	消防广播(扬声器) 3W	1. 消防广播(扬声器) 3W	个	16			
18	030904008018	输入模块	1. 名称: 输入输出模块 2. 规格: 吸顶或墙上安装, 86型预埋盒, 模块箱内安装或墙上明设 h=2. 3m 3. 类型: 安装、调试、固定、校线、挂锡、功能检测、编码、防潮和防尘处理等	个	7			
19	030412001019	应急照明220V	1. 名称: 集中电源型消防应急 应急照明220V	套	62			
20	030412004020	安全出口220V	1. 名称: 安全出口220V	套	21			
21	030904006021	消防分机	1. 名称: 消防分机	个	1			
22	030411004023	配线WDZN-BYJ 1*2. 5	1. 名称 WDZN-BYJ 1*2. 5	圈	4			
23	030411004024	配线WDZN-RYJS 2*1. 5	1. 名称WDZN-RYJS 2*1. 5	圈	3			
24	自编025	应急控制柜维修 CPS	应急控制柜维修 EPS	台	1			
25	030412004028	疏散指示灯(向右220V)	1. 名称: 疏散指示灯	套	4			
26	030412004028	疏散指示灯(向左220V)	1. 名称: 疏散指示灯	套	6			
27	030412004028	疏散指示灯(暗装220V)	1. 名称: 疏散指示灯	套	3			
28	010802003029	钢质防火门(甲级)	1. 钢质防火门(甲级)	m ²	9			
29	080807013030	防火封堵	1. 名称 2. 材质 3. 方式 4. 部位	处	15			
30	自编032	电机维修380V		台	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 嘉陵区上层领地1栋、2栋消防维修改造项目\单项工程1【1栋消防维修、安装工程】 标段:

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	030203001034	送风机380V	1. 送风机380V	台	1			
32	自编035	排烟风机380V		台	1			
		分部小计						
		2单元						
33	011612001001	消防管道拆除DN100	1. 管道种类、材质 2. 管道上的附着物种类	m	6			
34	011612001002	消防管道拆除DN65	1. 管道种类、材质 2. 管道上的附着物种类	m	4			
35	030901010003	拆除室外消火栓	1、拆除室外消火栓	套	1			
36	030901010004	安装消火栓箱	1: 消火栓箱800X650X210, 2: 材质: 304不锈钢单栓箱体	套	1			
37	030901002005	消火栓镀锌钢管DN150	1. 安装部位(室内、外) 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN150mm 4. 连接方式: 螺纹连接(含管件) 5. 冲洗、试验: 水冲洗、水压试验 6. 管道水压试验 公称直径(mm以内) 150	m	15			
38	030901002006	消火栓钢管DN100	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN100mm 4. 连接方式: 螺纹连接(含管件) 5. 冲洗、试验: 水冲洗、水压试验 6. 管道水压试验 公称直径(mm以内) DN100	m	10			
39	030901002007	消火栓钢管DN80	1. 安装部位(室内、外): 室内	m	6			
本页小计								

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉陵区上层领地1栋、2栋消防维修改造项目\单项工程1【1栋消防维修、安装工程】 标段：

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN80mm 4. 连接方式：螺纹连接（含管件） 5. 冲洗、试验：水冲洗、水压试 6. 管道水压试验 公称直径（mm以内） 80					
40	030901002008	消火栓钢管DN65	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN65mm 4. 连接方式：螺纹连接（含管件） 5. 冲洗、试验：水冲洗、水压试 6. 管道水压试验 公称直径（mm以内） 65	m	9			
41	031002001009	镀锌角铁DN50	1. 名称：镀锌角铁DN50	m	23			
42	031201001010	镀锌角铁DN40	1. 镀锌角铁DN40	m	10			
43	030904008011	隔离模块	1. 名称 2. 规格 3. 类型 4. 输出形式	个	12			
44	030904001012	点型烟感探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 规格：吸顶安装, 86型预埋盒 3. 类型：感烟	个	57			
45	030904003013	消火栓报警按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 规格：消火栓箱内安装, 86型预埋盒, 底距地1.35米	个	22			
46	030904005014	火灾声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器 2. 安装方式：墙上明设h=2.3m	个	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉陵区上层领地1栋、2栋消防维修改造项目\单项工程1【1栋消防维修、安装工程】 标段：

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
47	030904003015	火灾手动报警按钮	1. 名称：火灾手动报警按钮 2. 规格： 消防栓箱内安装, 86型预埋盒, 底距地1.35米	个	12			
48	自编016	风阀	1. 风阀	个	11			
49	030904007017	消防广播（扬声器）3W	1. 消防广播（扬声器）3W	个	15			
50	030904008018	输入模块	1. 名称：输入输出模块 2. 规格：吸顶或墙上安装, 86型预埋盒, 模块箱内安装或墙上明设 h=2.3m 3. 类型：安装、调试、固定、校线、挂锡、功能检测、编码、防潮和防尘处理等	个	5			
51	030412001019	应急照明220V	1. 名称：集中电源型消防应急 应急照明220V	套	46			
52	030412004020	安全出口220V	1. 名称：安全出口220V	套	15			
53	030904006021	消防分机	1. 名称：消防分机	个	1			
54	030411004023	配线WDZN-BYJ 1*2.5	1. 名称 WDZN-BYJ 1*2.5	圈	3			
55	030411004024	配线WDZN-RYJS 2*1.5	1. 名称WDZN-RYJS 2*1.5	圈	2			
56	自编025	应急控制柜维修 EPS	应急控制柜维修 EPS	台	1			
57	030412004028	疏散指示灯(向右220V)	1. 名称：疏散指示灯	套	3			
58	030412004028	疏散指示灯(向左220V)	1. 名称：疏散指示灯	套	5			
59	030412004028	疏散指示灯(暗装220V)	1. 名称：疏散指示灯	套	2			
60	010802003029	钢质防火门（甲级）	1. 钢质防火门（甲级）	m ²	7			
61	080807013030	防火封堵	1. 名称 2. 材质 3. 方式	处	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 嘉陵区上层领地1栋、2栋消防维修改造项目\单项工程1【1栋消防维修、安装工程】 标段:

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 部位					
62	自编032	电机维修380V		台	1			
63	自编035	排烟风机380V		台	1			
		分部小计						
		3单元						
64	011612001001	消防管道拆除DN100	1. 管道种类、材质 2. 管道上的附着物种类	m	8			
65	011612001002	消防管道拆除DN65	1. 管道种类、材质 2. 管道上的附着物种类	m	4			
66	030901010003	拆除室外消火栓	1、拆除室外消火栓	套	2			
67	030901010004	安装消火栓箱	1: 消火栓箱800X650X210, 2: 材质: 304不锈钢单栓箱体	套	2			
68	030901002005	消火栓镀锌钢管DN150	1. 安装部位(室内、外) 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN150mm 4. 连接方式: 螺纹连接(含管件) 5. 冲洗、试验: 水冲洗、水压试验 6. 管道水压试验 公称直径(mm以内) 150	m	16.8			
69	030901002006	消火栓钢管DN100	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN100mm 4. 连接方式: 螺纹连接(含管件) 5. 冲洗、试验: 水冲洗、水压试验 6. 管道水压试验 公称直径(mm以内)	m	12			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：嘉陵区上层领地1栋、2栋消防维修改造项目\单项工程1【1栋消防维修、安装工程】 标段：

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			内) DN100					
70	030901002007	消火栓钢管DN80	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN80mm 4. 连接方式: 螺纹连接(含管件) 5. 冲洗、试验: 水冲洗、水压试 6. 管道水压试验 公称直径(mm以内) 80	m	7			
71	030901002008	消火栓钢管DN65	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN65mm 4. 连接方式: 螺纹连接(含管件) 5. 冲洗、试验: 水冲洗、水压试 6. 管道水压试验 公称直径(mm以内) 65	m	10			
72	031002001009	镀锌角铁DN50	1. 名称: 镀锌角铁DN50	m	24.5			
73	031201001010	镀锌角铁DN40	1. 镀锌角铁DN40	m	11			
74	030904008011	隔离模块	1. 名称 2. 规格 3. 类型 4. 输出形式	个	14			
75	030904001012	点型烟感探测器	1. 名称: 感烟探测器 2. 规格: 吸顶安装, 86型预埋盒 3. 类型: 感烟	个	59			
76	030904003013	消火栓报警按钮	1. 名称: 消火栓按钮 2. 规格: 消火栓箱内安装, 86型	个	23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 嘉陵区上层领地1栋、2栋消防维修改造项目\单项工程1【1栋消防维修、安装工程】 标段:

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			预埋盒,底距地1.35米					
77	030904005014	火灾声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.安装方式:墙上明设h=2.3m	个	12			
78	030904003015	火灾手动报警按钮	1.名称:火灾手动报警按钮 2.规格:消火栓箱内安装,86型 预埋盒,底距地1.35米	个	12			
79	自编016	风阀	1.风阀	个	12			
80	030904007017	消防广播(扬声器)3W	1.消防广播(扬声器)3W	个	10			
81	030904008018	输入模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:吸顶或墙上安装,86型预埋盒,模块箱内安装或墙上明设h=2.3m 3.类型:安装、调试、固定、校线、挂锡、功能检测、编码、防潮和防尘处理等	个	6			
82	030412001019	应急照明220V	1.名称:集中电源型消防应急 应急照明220V	套	47			
83	030412004020	安全出口220V	1.名称:安全出口220V	套	17			
84	030904006021	消防分机	1.名称:消防分机	个	2			
85	030411004023	配线WDZN-BYJ 1*2.5	1.名称 WDZN-BYJ 1*2.5	圈	3			
86	030411004024	配线WDZN-RYJS 2*1.5	1.名称WDZN-RYJS 2*1.5	圈	4			
87	030412004028	疏散指示灯(向右220V)	1.名称:疏散指示灯	套	4			
88	030412004028	疏散指示灯(向左220V)	1.名称:疏散指示灯	套	6			
89	030412004028	疏散指示灯(暗装220V)	1.名称:疏散指示灯	套	3			
90	010802003029	钢质防火门(甲级)	1.钢质防火门(甲级)	m2	8			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 嘉陵区上层领地1栋、2栋消防维修改造项目\单项工程1【1栋消防维修、安装工程】 标段:

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
91	080807013030	防火封堵	1. 名称 2. 材质 3. 方式 4. 部位	处	13			
92	自编032	电机维修380V		台	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 嘉陵区上层领地1栋、2栋消防维修改造项目\单项工程1【2栋消防维修、安装工程】 标段:

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		1单元						
1	011612001001	消防管道拆除DN100	1. 管道种类、材质 2. 管道上的附着物种类	m	18			
2	011612001002	消防管道拆除DN65	1. 管道种类、材质 2. 管道上的附着物种类	m	10			
3	030901010003	拆除室外消火栓	1、拆除室外消火栓	套	3			
4	030901010004	安装消火栓箱	1: 消火栓箱800X650X210, 2: 材质: 304不锈钢单栓箱体	套	4			
5	030901002005	消火栓镀锌钢管DN150	1. 安装部位(室内、外) 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN150mm 4. 连接方式: 螺纹连接(含管件) 5. 冲洗、试验: 水冲洗、水压试验 6. 管道水压试验 公称直径(mm以内) 150	m	42			
6	030901002006	消火栓钢管DN100	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN100mm 4. 连接方式: 螺纹连接(含管件) 5. 冲洗、试验: 水冲洗、水压试验 6. 管道水压试验 公称直径(mm以内) DN100	m	28			
7	030901002007	消火栓钢管DN80	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN80mm 4. 连接方式: 螺纹连接(含管件)	m	16			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 嘉陵区上层领地1栋、2栋消防维修改造项目\单项工程1【2栋消防维修、安装工程】 标段:

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 冲洗、试验:水冲洗、水压试 6. 管道水压试验 公称直径(mm以内) 80					
8	030901002008	消火栓钢管DN65	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN65mm 4. 连接方式: 螺纹连接(含管件) 5. 冲洗、试验:水冲洗、水压试 6. 管道水压试验 公称直径(mm以内) 65	m	24			
9	031002001009	镀锌角铁DN50	1. 名称: 镀锌角铁DN50	m	62			
10	031201001010	镀锌角铁DN40	1. 镀锌角铁DN40	m	27			
11	030904008011	隔离模块	1. 名称 2. 规格 3. 类型 4. 输出形式	个	33			
12	030904001012	点型烟感探测器	1. 名称: 感烟探测器 2. 规格: 吸顶安装, 86型预埋盒 3. 类型: 感烟	个	152			
13	030904003013	消火栓报警按钮	1. 名称: 消火栓按钮 2. 规格: 消火栓箱内安装, 86型预埋盒, 底距地1.35米	个	58			
14	030904005014	火灾声光报警器	1. 名称: 火灾声光报警器 2. 安装方式: 墙上明设h=2.3m	个	30			
15	030904003015	火灾手动报警按钮	1. 名称: 火灾手动报警按钮 2. 规格: 消火栓箱内安装, 86型预埋盒, 底距地1.35米	个	31			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 嘉陵区上层领地1栋、2栋消防维修改造项目\单项工程1【2栋消防维修、安装工程】 标段:

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	自编016	风阀	1. 风阀	个	29			
17	030904007017	消防广播(扬声器) 3W	1. 消防广播(扬声器) 3W	个	33			
18	030904008018	输入模块	1. 名称: 输入输出模块 2. 规格: 吸顶或墙上安装, 86型预埋盒, 模块箱内安装或墙上明设 h=2.3m 3. 类型: 安装、调试、固定、校线、挂锡、功能检测、编码、防潮和防尘处理等	个	13			
19	030412001019	应急照明220V	1. 名称: 集中电源型消防应急 应急照明220V	套	123			
20	030412004020	安全出口220V	1. 名称: 安全出口220V	套	42			
21	030904006021	消防分机	1. 名称: 消防分机	个	3			
22	030411004023	配线WDZN-BYJ 1*2.5	1. 名称 WDZN-BYJ 1*2.5	圈	8			
23	030411004024	配线WDZN-RYJS 2*1.5	1. 名称WDZN-RYJS 2*1.5	圈	6			
24	自编025	应急控制柜维修 EPS	应急控制柜维修 EPS	台	1			
25	030412004028	疏散指示灯(向右220V)	1. 名称: 疏散指示灯	套	8			
26	030412004028	疏散指示灯(向左220V)	1. 名称: 疏散指示灯	套	13			
27	030412004028	疏散指示灯(暗装220V)	1. 名称: 疏散指示灯	套	6			
28	010802003029	钢质防火门(甲级)	1. 钢质防火门(甲级)	m2	18			
29	080807013030	防火封堵	1. 名称 2. 材质 3. 方式 4. 部位	处	30			
30	自编032	电机维修380V		台	2			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 嘉陵区上层领地1栋、2栋消防维修改造项目\单项工程1【2栋消防维修、安装工程】 标段:

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	030203001034	送风机380V	1. 送风机380V	台	1			
32	自编035	排烟风机380V		台	1			
		分部小计						
		2单元						
33	011612001001	消防管道拆除DN100	1. 管道种类、材质 2. 管道上的附着物种类	m	13			
34	011612001002	消防管道拆除DN65	1. 管道种类、材质 2. 管道上的附着物种类	m	7			
35	030901010003	拆除室外消火栓	1、拆除室外消火栓	套	3			
36	030901010004	安装消火栓箱	1: 消火栓箱800X650X210, 2: 材质: 304不锈钢单栓箱体	套	3			
37	030901002005	消火栓镀锌钢管DN150	1. 安装部位(室内、外) 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN150mm 4. 连接方式: 螺纹连接(含管件) 5. 冲洗、试验: 水冲洗、水压试验 6. 管道水压试验 公称直径(mm以内) 150	m	29			
38	030901002006	消火栓钢管DN100	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN100mm 4. 连接方式: 螺纹连接(含管件) 5. 冲洗、试验: 水冲洗、水压试验 6. 管道水压试验 公称直径(mm以内) DN100	m	20			
39	030901002007	消火栓钢管DN80	1. 安装部位(室内、外): 室内	m	11			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 嘉陵区上层领地1栋、2栋消防维修改造项目\单项工程1【2栋消防维修、安装工程】 标段:

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN80mm 4. 连接方式: 螺纹连接(含管件) 5. 冲洗、试验: 水冲洗、水压试 6. 管道水压试验 公称直径(mm以内) 80					
40	030901002008	消火栓钢管DN65	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN65mm 4. 连接方式: 螺纹连接(含管件) 5. 冲洗、试验: 水冲洗、水压试 6. 管道水压试验 公称直径(mm以内) 65	m	17			
41	031002001009	镀锌角铁DN50	1. 名称: 镀锌角铁DN50	m	42			
42	031201001010	镀锌角铁DN40	1. 镀锌角铁DN40	m	19			
43	030904008011	隔离模块	1. 名称 2. 规格 3. 类型 4. 输出形式	个	22			
44	030904001012	点型烟感探测器	1. 名称: 感烟探测器 2. 规格: 吸顶安装, 86型预埋盒 3. 类型: 感烟	个	102			
45	030904003013	消火栓报警按钮	1. 名称: 消火栓按钮 2. 规格: 消火栓箱内安装, 86型预埋盒, 底距地1.35米	个	39			
46	030904005014	火灾声光报警器	1. 名称: 火灾声光报警器 2. 安装方式: 墙上明设h=2.3m	个	21			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 嘉陵区上层领地1栋、2栋消防维修改造项目\单项工程1【2栋消防维修、安装工程】 标段:

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
47	030904003015	火灾手动报警按钮	1. 名称: 火灾手动报警按钮 2. 规格: 消火栓箱内安装, 86型预埋盒, 底距地1.35米	个	22			
48	自编016	风阀	1. 风阀	个	20			
49	030904007017	消防广播(扬声器) 3W	1. 消防广播(扬声器) 3W	个	22			
50	030904008018	输入模块	1. 名称: 输入输出模块 2. 规格: 吸顶或墙上安装, 86型预埋盒, 模块箱内安装或墙上明设 h=2.3m 3. 类型: 安装、调试、固定、校线、挂锡、功能检测、编码、防潮和防尘处理等	个	10			
51	030412001019	应急照明220V	1. 名称: 集中电源型消防应急 应急照明220V	套	82			
52	030412004020	安全出口220V	1. 名称: 安全出口220V	套	28			
53	030904006021	消防分机	1. 名称: 消防分机	个	3			
54	030411004023	配线WDZN-BYJ 1*2.5	1. 名称 WDZN-BYJ 1*2.5	圈	6			
55	030411004024	配线WDZN-RYJS 2*1.5	1. 名称WDZN-RYJS 2*1.5	圈	5			
56	自编025	应急控制柜维修 EPS	应急控制柜维修 EPS	台	1			
57	030412004028	疏散指示灯(向右220V)	1. 名称: 疏散指示灯	套	6			
58	030412004028	疏散指示灯(向左220V)	1. 名称: 疏散指示灯	套	10			
59	030412004028	疏散指示灯(暗装220V)	1. 名称: 疏散指示灯	套	5			
60	010802003029	钢质防火门(甲级)	1. 钢质防火门(甲级)	m ²	13			
61	080807013030	防火封堵	1. 名称 2. 材质 3. 方式	处	21			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 嘉陵区上层领地1栋、2栋消防维修改造项目\单项工程1【2栋消防维修、安装工程】 标段:

第7页 共7页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08