

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称：顺庆区香榭春天4栋、23栋、29-30栋污水堵塞维修工程

第1页 共1页

1. 工程概况

顺庆区香榭春天4栋、23栋、29-30栋污水堵塞维修工程

2. 工程招标和专业工程发包范围

顺庆区香榭春天4栋、23栋、29-30栋污水堵塞维修

3. 工程量清单编制依据：

- 1)、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 2)、2020年《四川省建设工程工程量清单定额》及其相关配套文件；
- 3)、《南充工程招标造价信息》2025年第01期价格；人工费参照川建价发[2024]44号文；
- 4)、安全文明施工费：安全施工费、文明施工费、临时设施费等各项费率按增值税基本费率双倍计取。
- 5)、与工程建设相关的法律法规。
- 6)、规费按照 I 档计取

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

- 4.1. 工程质量必须达到国家现行验收合格标准；
- 4.2. 材料品种、规格、质量必须符合设计及规范要求；
- 4.3. 工程施工必须符合相应施工规范要求及达到验收合格标准。

5. 其他需要说明的问题：

1. 施工单位需在施工前、中、后时全部拍照取证，留影像资料、综合单价中已包含运输费用不再另行计取。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：顺庆区香榭春天4栋、23栋、29-30栋污水堵塞维修工程\污水堵塞维修【4栋】

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		0401 土石方工程						
1	040101002001	机械挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：2米 3. 挖土宽度：沟槽底宽1.1米 4. 放坡系数：1 : 0.33	m3	387.55			
2	040103001002	机械回填方	1. 密实度要求：按现行施工及验收规范 2. 填方材料品种：按现行施工及验收规范 3. 填方粒径要求：按现行施工及验收规范 4. 填方来源、运距：原土回填	m3	133.77			
3	040101002003	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：DN160支管、DN110支管开挖深度0.9米 3. 挖土宽度：沟槽底部宽度0.7米	m3	37.8			
4	040103001004	人工回填方	1. 密实度要求：按现行施工及验收规范 2. 填方材料品种：按现行施工及验收规范 3. 填方粒径要求：按现行施工及验收规范 4. 填方来源、运距：原土回填	m3	27.3			
5	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 运距：10KM	m3	280.6			
		分部小计						
		0410 拆除工程						
6	041001009006	拆除井	1. 结构形式：砖砌结构	座	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：顺庆区香榭春天4栋、23栋、29-30栋污水堵塞维修工程\污水堵塞维修【4栋】

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			2. 规格尺寸：1100*1200mm					
7	011605001007	地面青石板及粘结层拆除	1. 材质：青石板及粘结层 2. 厚度：4mm	m2	65			
8	041001001008	原20cm厚砼路面切缝	原20cm厚砼路面切缝	m	117			
9	041001001009	拆除混凝土路面20cm厚	1. 材质：混凝土 2. 厚度：20cm	m2	58			
10	041001005010	路沿石拆除	1. 路沿石拆除	m	60			
11	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 运距：10KM	m3	19.5			
		分部小计						
		0405 管网工程						
12	040501004012	管网中粗砂垫层（含包管）	1. 垫层、基础材质及厚度：中粗砂10cm 2. 包管厚度：根据管道直径进行满包	m3	66.34			
13	040501004013	HDPE双壁波纹管 DN500	1. 垫层、基础材质及厚度：100厚C15商品混凝土垫层（另列） 2. 材质及规格：HDPE双壁波纹管 S1≥4KN DN500 3. 连接形式：热熔连接 4. 铺设深度：小于等于2.4m 5. 包含更换时两处连接并连接部分防水及修补连接处理，此部分不单独另行计费。	m	115			
14	040501004014	PVC-U塑料管DN160	1. 材质及规格：PVC-U塑料管DN160	m	30			
15	040501004015	PVC-U塑料管DN110	PVC-U塑料管DN110	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：顺庆区香榭春天4栋、23栋、29-30栋污水堵塞维修工程\污水堵塞维修【4栋】

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
16	040504001016	Φ1500砌筑检查井	1. 检查井规格尺寸：高2.4米、内空1.5米； 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土 3. 勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆，厚度20mm 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格：详设计 6. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖井座 Φ700 7. 防渗、防水要求：1:2防水水泥砂浆 8. 具体做法：详图集06MS201-3, P11页 9. 费用包含砖砌体、抹灰等所有工序	座	6			
17	040504001017	Φ1000砌筑检查井	1. 检查井规格尺寸：高1.2米、内空1米； 2. 垫层、基础材质及厚度：基础100mm厚C15混凝土、100mm砂砾石垫层； 3. 勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆，厚度20mm 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格：详设计 6. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖井座 Φ700 7. 防渗、防水要求：1:2防水	座	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：顺庆区香榭春天4栋、23栋、29-30栋污水堵塞维修工程\污水堵塞维修【4栋】

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			水泥砂浆 8. 费用包含砖砌体、抹灰等所有工序					
18	040504009018	雨篦子300*600	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：铸铁雨篦子300*600 2. 垫层、基础材质及厚度：混凝土垫层10cm厚 3. 混凝土强度等级：c15 4. 砌筑材料品种、规格：实心砖墙24cm厚	座	5			
		分部小计						
		0402 道路工程						
19	040204002019	仿石材地砖（颜色同原材料）	1. 找平层、结合层材料种类、厚度：20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格：仿石材地砖（颜色同原材料） 4. 嵌缝材料种类：白水泥浆擦缝 5. 打蜡要求：草酸清洗、上硬白蜡净面	m2	65			
20	040203007020	恢复混凝土路面20cm厚	1. 材质：C30混凝土 2. 厚度：20cm	m2	58			
21	010401012021	零星砌砖 砖砌路沿(含表面抹灰)	1. 零星砌砖名称、部位：路沿 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩标砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5干混砂浆	m	60			
		分部小计						
		0501 绿化工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 顺庆区香榭春天4栋、23栋、29-30栋污水堵塞维修工程\污水堵塞维修【4栋】 标段： 第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
22	050101001022	砍伐乔木	1. 树干胸径：胸径≤45cm	株	5			
23	050102001023	乔木移栽（施工前）	1. 种类：乔木 2. 冠丛高： 胸径≤10cm 3. 养护期：3个月 4. 起挖、移栽、养护 5. 具体详设计	株	2			
24	050102001024	乔木移栽（施工后）	1. 种类：乔木 2. 冠丛高： 胸径≤10cm 3. 养护期：6个月 4. 起挖、移栽、养护 5. 具体详设计	株	2			
25	050101006025	清除草皮	清除草皮	m2	352			
26	050102012026	铺种草皮（台湾二号）	1. 草皮种类： 铺种草皮（台湾二号） 2. 铺种方式： 满铺 3. 养护期：6个月	m2	352			
27	自编027	清运、建渣外运		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

总价措施项目清单计价表

工程名称：顺庆区香榭春天4栋、23栋、29-30栋污水堵塞维修工程\污水堵塞维修【4栋】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价	0.22				
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价	1.3				
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价	2.96				
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价					
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬雨季施工增加费						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称： 顺庆区香榭春天4栋、23栋、29-30栋污水堵塞维修工程\污水堵塞维修【4栋】 标段： 第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 顺庆区香榭春天4栋、23栋、29-30栋污水堵塞维修工程\污水堵塞维修【23栋】

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		0401 土石方工程						
1	040101002132	机械挖沟槽土方	1. 土壤类别 ： 综合 2. 挖土深度：2米 3. 挖土宽度：沟槽底宽1.1米 4. 放坡系数： 1 :0.33	m3	391.57			
2	040103001133	机械回填方	1. 密实度要求：按现行施工及验收规范 2. 填方材料品种：按现行施工及验收规范 3. 填方粒径要求：按现行施工及验收规范 4. 填方来源、运距：原土回填	m3	144.55			
3	040101002134	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别 ： 综合 2. 挖土深度：DN160支管、DN110支管开挖深度0.9米 3. 挖土宽度：沟槽底部宽度0.7米	m3	15.12			
4	040103001135	人工回填方	1. 密实度要求：按现行施工及验收规范 2. 填方材料品种：按现行施工及验收规范 3. 填方粒径要求：按现行施工及验收规范 4. 填方来源、运距：原土回填	m3	10.92			
5	040103002136	余方弃置	1. 废弃料品种 ： 综合考虑 2. 运距：10KM	m3	284.62			
		分部小计						
		0410 拆除工程						
6	041001009137	拆除井	1. 结构形式 ： 砖砌结构	座	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：顺庆区香榭春天4栋、23栋、29-30栋污水堵塞维修工程\污水堵塞维修【23栋】

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			2. 规格尺寸：1100*1200mm					
7	011605001138	地面青石板及粘结层拆除	1. 材质：青石板及粘结层 2. 厚度：4mm	m2	36.4			
8	041001001139	原20cm厚砼路面切缝	原20cm厚砼路面切缝	m	71			
9	041001001140	拆除混凝土路面20cm厚	1. 材质：混凝土 2. 厚度：20cm	m2	35			
10	041001005141	路沿石拆除	1. 路沿石拆除	m	72			
11	040103002142	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 运距：10KM	m3	13.15			
		分部小计						
		0405 管网工程						
12	040501004143	管网中粗砂垫层（含包管）	1. 垫层、基础材质及厚度：中粗砂10cm 2. 包管厚度：根据管道直径进行满包	m3	60.3			
13	040501004144	HDPE双壁波纹管 DN500	1. 垫层、基础材质及厚度：100厚C15商品混凝土垫层（另列） 2. 材质及规格：HDPE双壁波纹管 S1≥4KN DN500 3. 连接形式：热熔连接 4. 铺设深度：小于等于2.4m 5. 包含更换时两处连接井连接部分防水及修补连接处理，此部分不单独另行计费。	m	85			
14	040501004145	PVC-U塑料管DN160	1. 材质及规格：PVC-U塑料管DN160	m	12			
15	040501004146	PVC-U塑料管DN110	PVC-U塑料管DN110	m	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：顺庆区香榭春天4栋、23栋、29-30栋污水堵塞维修工程\污水堵塞维修【23栋】

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
16	040504001147	Φ1500砌筑检查井	1. 检查井规格尺寸：高2.4米、内空1.5米； 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土 3. 勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆，厚度20mm 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格：详设计 6. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖井座 Φ700 7. 防渗、防水要求：1:2防水水泥砂浆 8. 具体做法：详图集06MS201-3, P11页 9. 费用包含砖砌体、抹灰等所有工序	座	4			
17	040504001148	Φ1000砌筑检查井	1. 检查井规格尺寸：高1.2米、内空1米； 2. 垫层、基础材质及厚度：基础100mm厚C15混凝土、100mm砂砾石垫层； 3. 勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆，厚度20mm 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格：详设计 6. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖井座 Φ700 7. 防渗、防水要求：1:2防水	座	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：顺庆区香榭春天4栋、23栋、29-30栋污水堵塞维修工程\污水堵塞维修【23栋】

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			水泥砂浆 8. 费用包含砖砌体、抹灰等所有工序					
18	040504009149	雨篦子300*600	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：铸铁雨篦子300*600 2. 垫层、基础材质及厚度：混凝土垫层10cm厚 3. 混凝土强度等级：c15 4. 砌筑材料品种、规格：实心砖墙24cm厚	座	3			
		分部小计						
		0402 道路工程						
19	040204002150	仿石材地砖（颜色同原材料）	1. 找平层、结合层材料种类、厚度：20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格：仿石材地砖（颜色同原材料） 4. 嵌缝材料种类：白水泥浆擦缝 5. 打蜡要求：草酸清洗、上硬白蜡净面	m2	36.4			
20	040203007151	恢复混凝土路面20cm厚	1. 材质：C30混凝土 2. 厚度：20cm	m2	35			
21	040203007152	100mm厚混凝土路面	1. 材质：C30混凝土 2. 厚度：10cm	m2	135			
22	010401012153	零星砌砖 砖砌路沿(含表面抹灰)	1. 零星砌砖名称、部位：路沿 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩标砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5干混砂浆	m	72			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 顺庆区香榭春天4栋、23栋、29-30栋污水堵塞维修工程\污水堵塞维修【23栋】 标段： 第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		0501 绿化工程						
23	050101001154	砍伐乔木	1. 树干胸径：胸径≤45cm	株	4			
24	050102001155	乔木移栽（施工前）	1. 种类：乔木 2. 冠丛高： 胸径≤10cm 3. 养护期：3个月 4. 起挖、移栽、养护 5. 具体详设计	株	5			
25	050102001156	乔木移栽（施工后）	1. 种类：乔木 2. 冠丛高： 胸径≤10cm 3. 养护期：6个月 4. 起挖、移栽、养护 5. 具体详设计	株	5			
26	050101006157	清除草皮	清除草皮	m2	127.5			
27	050102012158	铺种草皮（台湾二号）	1. 草皮种类： 铺种草皮（台湾二号） 2. 铺种方式： 满铺 3. 养护期：6个月	m2	127.5			
28	自编159	清运、建渣外运		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

总价措施项目清单计价表

工程名称：顺庆区香榭春天4栋、23栋、29-30栋污水堵塞维修工程\污水堵塞维修【23栋】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价	0.22				
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价	1.3				
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价	2.96				
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价					
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬雨季施工增加费						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称： 顺庆区香榭春天4栋、23栋、29-30栋污水堵塞维修工程\污水堵塞维修【23栋】 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：顺庆区香榭春天4栋、23栋、29-30栋污水堵塞维修工程\污水堵塞维修【29栋】

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		0401 土石方工程						
1	040101002160	机械挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：2米 3. 挖土宽度：沟槽底宽1.1米 4. 放坡系数：1 : 0.33	m3	504.15			
2	040103001161	机械回填方	1. 密实度要求：按现行施工及验收规范 2. 填方材料品种：按现行施工及验收规范 3. 填方粒径要求：按现行施工及验收规范 4. 填方来源、运距：原土回填	m3	170.55			
3	040101002162	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：DN160支管、DN110支管开挖深度0.9米 3. 挖土宽度：沟槽底部宽度0.7米	m3	25.2			
4	040103001163	人工回填方	1. 密实度要求：按现行施工及验收规范 2. 填方材料品种：按现行施工及验收规范 3. 填方粒径要求：按现行施工及验收规范 4. 填方来源、运距：原土回填	m3	18.2			
5	040103002164	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 运距：10KM	m3	340.6			
		分部小计						
		0410 拆除工程						
6	041001009165	拆除井	1. 结构形式：砖砌结构	座	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：顺庆区香榭春天4栋、23栋、29-30栋污水堵塞维修工程\污水堵塞维修【29栋】

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			2. 规格尺寸：1100*1200mm					
7	011605001166	地面地砖及粘结层拆除	1. 材质：地面地砖及粘结层 2. 厚度：4mm	m ²	112			
8	041001001167	原20cm厚砼路面切缝	原20cm厚砼路面切缝	m	378			
9	041001001168	拆除混凝土路面20cm厚	1. 材质：混凝土 2. 厚度：20cm	m ²	227			
10	040103002169	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 运距：10KM	m ³	54.36			
		分部小计						
		0405 管网工程						
11	040501004170	管网中粗砂垫层（含包管）	1. 垫层、基础材质及厚度：中粗砂10cm 2. 包管厚度：根据管道直径进行满包	m ³	93.85			
12	040501004171	HDPE双壁波纹管 DN500	1. 垫层、基础材质及厚度：100厚C15商品混凝土垫层（另列） 2. 材质及规格：HDPE双壁波纹管 S1≥4KN DN500 3. 连接形式：热熔连接 4. 铺设深度：小于等于2.4m 5. 包含更换时两处连接井连接部分防水及修补连接处理，此部分不单独另行计费。	m	189			
13	040501004172	PVC-U塑料管DN160	1. 材质及规格：PVC-U塑料管DN160	m	10			
14	040501004173	PVC-U塑料管DN110	PVC-U塑料管DN110	m	30			
15	040504001174	Φ1000砌筑检查井	1. 检查井规格尺寸：高1.2米、	座	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：顺庆区香榭春天4栋、23栋、29-30栋污水堵塞维修工程\污水堵塞维修【29栋】

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			内空1米； 2. 垫层、基础材质及厚度：基础100mm厚C15混凝土 、100mm砂砾石垫层； 3. 勾缝、抹面要求： 1:2防水水泥砂浆，厚度20mm 4. 砂浆强度等级、配合比： M7. 5 水泥砂浆 5. 盖板材质、规格：详设计 6. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖井座 φ700 7. . 防渗、防水要求： 1：2防水水泥砂浆 8. 费用包含砖砌体、抹灰等所有工序					
16	040504009175	雨篦子300*600	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格 ： 铸铁雨篦子300*600 2. 垫层、基础材质及厚度 ： 混凝土垫层10cm厚 3. 混凝土强度等级 ： c15 4. 砌筑材料品种、规格 ： 实心砖墙24cm厚	座	2			
		分部小计						
		0402 道路工程						
17	040204002176	仿石材地砖（颜色同原材料）	1. 找平层、结合层材料种类、厚度：20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格：仿石材地砖（颜色同原材料） 4. 嵌缝材料种类： 白水泥浆擦缝	m ²	112			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：顺庆区香榭春天4栋、23栋、29-30栋污水堵塞维修工程\污水堵塞维修【29栋】

标段:

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 打蜡要求：草酸清洗、上硬白蜡净面					
18	040204002177	恢复盲道（颜色同原材料）	1. 找平层、结合层材料种类、厚度：20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格：恢复盲道（颜色同原材料） 4. 嵌缝材料种类： 白水泥浆擦缝	m2	113.4			
19	040203007178	恢复混凝土路面20cm厚	1. 材质 ：C30混凝土 2. 厚度：20cm	m2	227			
20	040203008179	150mm厚彩色透水混凝土	1. 150mm厚彩色透水混凝土	m2	270			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单计价表

工程名称：顺庆区香榭春天4栋、23栋、29-30栋污水堵塞维修工程\污水堵塞维修【29栋】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价	0.22				
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价	1.3				
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价	2.96				
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价					
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬雨季施工增加费						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称： 顺庆区香榭春天4栋、23栋、29-30栋污水堵塞维修工程\污水堵塞维修【29栋】 标段： 第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：顺庆区香榭春天4栋、23栋、29-30栋污水堵塞维修工程\污水堵塞维修【30栋】

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		0401 土石方工程						
1	040101002180	机械挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：2米 3. 挖土宽度：沟槽底宽1.1米 4. 放坡系数：1 : 0.33	m3	553.35			
2	040103001181	机械回填方	1. 密实度要求：按现行施工及验收规范 2. 填方材料品种：按现行施工及验收规范 3. 填方粒径要求：按现行施工及验收规范 4. 填方来源、运距：原土回填	m3	189.84			
3	040101002182	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：DN160支管、DN110支管开挖深度0.9米 3. 挖土宽度：沟槽底部宽度0.7米	m3	25.2			
4	040103001183	人工回填方	1. 密实度要求：按现行施工及验收规范 2. 填方材料品种：按现行施工及验收规范 3. 填方粒径要求：按现行施工及验收规范 4. 填方来源、运距：原土回填	m3	18.2			
5	040103002184	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 运距：10KM	m3	370.51			
		分部小计						
		0410 拆除工程						
6	041001009185	拆除井	1. 结构形式：砖砌结构	座	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：顺庆区香榭春天4栋、23栋、29-30栋污水堵塞维修工程\污水堵塞维修【30栋】

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			2. 规格尺寸：1100*1200mm					
7	011605001186	地面青石板及粘结层拆除	1. 材质：青石板及粘结层 2. 厚度：4mm	m2	30			
8	041001001187	原20cm厚砼路面切缝	原20cm厚砼路面切缝	m	141			
9	041001001188	拆除混凝土路面20cm厚	1. 材质：混凝土 2. 厚度：20cm	m2	70			
10	041001005189	路沿石拆除	1. 路沿石拆除	m	57			
11	040103002190	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 运距：10KM	m3	18.97			
		分部小计						
		0405 管网工程						
12	040501004191	管网中粗砂垫层（含包管）	1. 垫层、基础材质及厚度：中粗砂10cm 2. 包管厚度：根据管道直径进行满包	m3	86.89			
13	040501004192	HDPE双壁波纹管 DN500	1. 垫层、基础材质及厚度：100厚C15商品混凝土垫层（另列） 2. 材质及规格：HDPE双壁波纹管 S1≥4KN DN500 3. 连接形式：热熔连接 4. 铺设深度：小于等于2.4m 5. 包含更换时两处连接井连接部分防水及修补连接处理，此部分不单独另行计费。	m	174			
14	040501004193	PVC-U塑料管DN160	1. 材质及规格：PVC-U塑料管DN160	m	20			
15	040501004194	PVC-U塑料管DN110	PVC-U塑料管DN110	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：顺庆区香榭春天4栋、23栋、29-30栋污水堵塞维修工程\污水堵塞维修【30栋】

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
16	040504001195	Φ1500砌筑检查井	1. 检查井规格尺寸：高2.4米、内空1.5米； 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土 3. 勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆，厚度20mm 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格：详设计 6. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖井座 Φ700 7. 防渗、防水要求：1:2防水水泥砂浆 8. 具体做法：详图集06MS201-3, P11页 9. 费用包含砖砌体、抹灰等所有工序	座	8			
17	040504001196	Φ1000砌筑检查井	1. 检查井规格尺寸：高1.2米、内空1米； 2. 垫层、基础材质及厚度：基础100mm厚C15混凝土、100mm砂砾石垫层； 3. 勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆，厚度20mm 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格：详设计 6. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖井座 Φ700 7. 防渗、防水要求：1:2防水	座	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：顺庆区香榭春天4栋、23栋、29-30栋污水堵塞维修工程\污水堵塞维修【30栋】

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			水泥砂浆 8. 费用包含砖砌体、抹灰等所有工序					
18	040504009197	雨篦子300*600	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：铸铁雨篦子300*600 2. 垫层、基础材质及厚度：混凝土垫层10cm厚 3. 混凝土强度等级：c15 4. 砌筑材料品种、规格：实心砖墙24cm厚	座	10			
		分部小计						
		0402 道路工程						
19	040204002198	仿石材地砖（颜色同原材料）	1. 找平层、结合层材料种类、厚度：20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格：仿石材地砖（颜色同原材料） 4. 嵌缝材料种类：白水泥浆擦缝 5. 打蜡要求：草酸清洗、上硬白蜡净面	m2	30			
20	040203007199	恢复混凝土路面20cm厚	1. 材质：C30混凝土 2. 厚度：20cm	m2	70			
21	010401012200	零星砌砖 砖砌路沿(含表面抹灰)	1. 零星砌砖名称、部位：路沿 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩标砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5干混砂浆	m	57			
22	040203008201	150mm厚彩色透水混凝土	1. 150mm厚彩色透水混凝土	m2	405			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 顺庆区香榭春天4栋、23栋、29-30栋污水堵塞维修工程\污水堵塞维修【30栋】 标段： 第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		0501 绿化工程						
23	050101001202	砍伐乔木	1. 树干胸径：胸径≤45cm	株	7			
24	050102001203	乔木移栽（施工前）	1. 种类：乔木 2. 冠丛高： 胸径≤10cm 3. 养护期：3个月 4. 起挖、移栽、养护 5. 具体详设计	株	2			
25	050102001204	乔木移栽（施工后）	1. 种类：乔木 2. 冠丛高： 胸径≤10cm 3. 养护期：6个月 4. 起挖、移栽、养护 5. 具体详设计	株	2			
26	050101006205	清除草皮	清除草皮	m2	359			
27	050102012206	铺种草皮（台湾二号）	1. 草皮种类： 铺种草皮（台湾二号） 2. 铺种方式： 满铺 3. 养护期：6个月	m2	359			
28	自编207	清运、建渣外运		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

总价措施项目清单计价表

工程名称：顺庆区香榭春天4栋、23栋、29-30栋污水堵塞维修工程\污水堵塞维修【30栋】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价	0.22				
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价	1.3				
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价	2.96				
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价					
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬雨季施工增加费						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：顺庆区香榭春天4栋、23栋、29-30栋污水堵塞维修工程\污水堵塞维修【30栋】 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					